

卢氏县双龙湾镇饮水修复 工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	第一部分 建筑工程		
二	第二部分 机电设备安装工程		
三	第四部分 施工临时工程		
	合计（A）		

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

组号：一 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	第一部分 建筑工程					
(一)	水源工程					
1	机井工程					
(1)	360m深机井，机械钻井(暂估价)	m	360			
(2)	井壁DN273*7mm无缝钢管	m	100			
(3)	洗井及抽水实验（暂估价）	项	1			
2	5m3进水池	座	1			
(1)	5m3进水池	座	1			
<1>	土方开挖（IV类土）	m3	38.38			
<2>	土方回填压实	m3	29.17			
<3>	原土打夯	m2	8.06			
<4>	C15砼垫层	m3	0.55			
<5>	C25砼底板	m3	0.91			
<6>	C25砼池壁	m3	3.9			
<7>	C25砼池盖板	m3	0.55			
<8>	钢筋制安	t	0.305			
<9>	普通平面木模板制安装	m2	33.25			
<10>	2cm厚1:2防水水泥砂浆抹面	m²	16.15			
<11>	DN50upvc排水管	m	1.36			
<12>	土工布包裹200g/m2	m2	0.02			
3	150m3沉淀池	座	1			
(1)	毛料基础换填	m3	160.3			
(2)	砂卵石机械开挖(IV类土)	m3	362.09			
(3)	弃土外运3km	m3	26.26			
(4)	砂卵石回填（机械夯实）	m3	175.53			
(5)	原土打夯	m2	53.19			
(6)	C15砼垫层	m3	5.6			
(7)	C25钢筋砼池底板	m3	10.6			
(8)	C25钢筋砼池壁	m3	25.8			
(9)	C25钢筋砼立柱	m3	1.6			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

组号：一 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
(10)	C25钢筋砼池顶板	m3	8			
(11)	防水砂浆抹面2cm（水池内壁）	m2	101.15			
(12)	防水砂浆抹面2cm（水池底板顶部、顶板底部）	m²	94.5			
(13)	普通平面木模板制安装	m2	229.51			
(14)	钢筋制安	t	6.86			
(15)	DN200通风管	根	3			
(16)	DN200刚性防水套管	只	2			
(17)	DN150刚性防水套管	只	1			
(18)	DN100刚性防水套管	只	1			
(19)	DN200*90° 钢制弯头90°	只	2			
(20)	DN100泄水钢管	m	3			
(21)	DN150进水钢管	m	2			
(22)	DN200溢水钢管	m	7			
(23)	塑钢防滑爬梯	座	1			
(24)	Φ 1100mm通风帽	只	3			
(25)	Φ 1000mm检修孔	只	1			
(26)	3. 3m高水位尺	套	1			
(27)	水管吊架	副	1			
(28)	喇叭口支架	只	1			
(29)	DN200*300喇叭口	只	2			
4	C30砼拦水堰6. 05m	m	6.05			
(1)	坝体基础石槽开挖30cm	m3	5.922			
(2)	砂卵石回填	m3	2.655			
(3)	C30混凝土坝体	m3	16.638			
(4)	Φ 75mmPVC排水管	m	12			
(5)	普通平面木模板制安装	m2	30.729			
5	C30砼护堤37. 9m	m	37.9			
(1)	坝体基础石槽开挖	m3	23.94			
(2)	砂卵石回填	m3	12.57			
(3)	C30混凝土护堤	m3	66.325			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

组号：一 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
(4)	Φ75mmPVC排水管	m	38.658			
(5)	普通平面木模板制安装	m ²	155.858			
(6)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	8.383			
6	C30砼挡墙10m	m	10			
(1)	坝体基础石槽开挖	m ³	9			
(2)	砂卵石回填	m ³	3			
(3)	C30混凝土挡墙	m ³	58.5			
(4)	Φ75mmPVC排水管	m	22.5			
(5)	普通平面木模板制安装	m ²	103.7			
(6)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	5.85			
7	小阀门井	个	9			
(1)	单座小阀门井					
<1>	土方开挖	m ³	7.565			
<2>	土方回填压实	m ³	4.871			
<3>	原土夯实	m ²	3.92			
<4>	M10浆砌砖井壁	m ³	1.19			
<5>	M10水泥砂浆抹面	m ²	4			
<6>	预制C30混凝土盖板	m ³	0.08			
<7>	M10浆砌砖支墩	m ³	0.01			
<8>	C20混凝土底板	m ³	0.329			
<9>	普通平面木模板制安装	m ²	1.362			
<10>	钢筋制作与安装	t	0.008			
<11>	DN50upvc排水管	m	0.48			
8	C25破除及恢复混凝土路面 (1946m) 18cm厚	m	1946			
(1)	C25混凝土路面恢复	m ²	1167.6			
(2)	C25混凝土路破除	m ³	210.168			
(3)	路面切缝（缝深7cm）	m	3892			
(4)	弃渣外运（2.0km）	m ³	210.168			
9	纤丝防护围栏纤丝防护围栏 (含立柱、基础及安装)	m	49			
(二)	管道工程					

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程
 组号：一 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	管道沟土方人工开挖3538m					
(1)	管道沟土方人工开挖(Ⅳ类土)	m3	1415.2			
(2)	管道沟土方回填（夯实）	m3	1415.2			
2	镇墩（150个）					
(1)	C20砼支墩（6米一个）	m3	43.2			
(2)	镇墩模板	m2	288			
3	三角铁支架制作及安装					
(1)	三角铁支架制作（角钢40*4mm）	t	0.969			
(2)	14*120膨胀螺栓锚固	套	8088			
(3)	304骑马卡管箍(M10)	个	2215			
合计（汇入工程项目总价表）						

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

组号：二 分组名称：第二部分 机电设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
二	第二部分 机电设备安装工程					
(一)	管道工程					
1	Dn110*4.5镀锌钢管	m	6708			
2	Dn90*4.5无缝钢管	m	390			
3	Dn50*4.5无缝钢管	m	233			
4	1.6MPaDe90PE管	m	5438			
5	1.6MPaDe63PE管	m	2009			
6	1.6MPaDe50PE管	m	4073			
(二)	管道配件（三通、四通、堵头、法兰、排气阀等）	%	5			
(三)	设备及安装					
1	150QJ10-300/42水泵	台	1			
2	启动柜一台	台	1			
3	重型硅胶井用潜水电缆铜芯（JHS3*50mm ² ）	m	240			
4	3*25mm ² 铝芯架空电缆	m	50			
5	夹板、井盖等附件	套	1			
7	DN50放空阀	个	8			
8	CARX复合式排气阀 D25, 1.0MPa	个	16			
9	DN100放空阀	个	4			
10	聚氨酯保温棉安装，厚度50mm	m	12134			
(四)	入户工程	套	630			
1	入户装置（水表井、配套阀门、水表、立杆等）	套	630			
(1)	J11T-16Dg25截止阀（Dn25）	个	630			
(2)	数字式冷水表普通型（LXS-25E）	组	630			
(3)	水表井（塑钢水表井成品）	个	630			
(4)	入户装置安装费用	套	630			
2	混凝土拆除恢复	m ²	630			
(1)	混凝土破除	m ³	94.5			
(2)	C25混凝土恢复	m ²	630			

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程
 组号：二 分组名称：第二部分 机电设备安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
(3)	弃渣外运（2.0km）	m3	94.5			
合计（汇入工程项目总价表）						

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程
 组号：三 分组名称：第四部分 施工临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
三	第四部分 施工临时工程					
(一)	施工临时抽水	台班	15			
(二)	施工临时便道	km	0.8			
(三)	其他临时工程	%	1			
合计（汇入工程项目总价表）						

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程					
2	石方工程					
3	砂石备料工程（自采）					
4	模板工程					
5	混凝土浇筑工程					
6	钢筋制安工程					
7	钻孔灌浆工程					
8	锚固工程					
9	疏浚工程					
10	掘进机施工隧洞工程(1)					
11	掘进机施工隧洞工程(2)					
12	其他工程					
13	只计取税金项目					
14	不取费、不取税项目					
二	安装工程					
1	机电、金属结构设备安装工程					

主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

[illegible]

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称：卢氏县双龙湾镇饮水修复工程

[illegible]